

박목수의 열린견적서와 함께하는

성공적인 인테리어를 위한 안내서



<박목수의 열린견적서>를 신뢰하고 견적 의뢰를 주신 고객님께 진심으로 감사드립니다.

본 글은 고객님께서 원활하게 공사를 진행하고 마무리하실 수 있도록 돕기 위한 안내서입니다.

A. 성공적인 인테리어 공사를 위한 체크리스트

항목	확인사항	확인 여부
견적	1) 저희 <박목수의 열린견적서> 열린업체는 모든 견적서를 <박목수의 열린견적서> 카페에서 일반 공개합니다. 모든 견적서를 카페에 투명하게 일반 공개하여 견적서를 작성하는 열린업체에게 하여금 경쟁 업체나 카페 본부를 신경 써 더욱 합리적인 견적서를 발행하도록 합니다.	
	2) 1)의 사유로 견적 요청은 <박목수의 열린견적서> 카페를 통해서 온라인으로 정식 의뢰하는 것을 고객님께 추천드립니다.	
	3) 사기 업체 조심 : 열린업체는 절대로 댓글로 오픈채팅방을 유도하거나 공사비 결제를 요구하지 않습니다. 견적 의뢰 후 쪽지나 이메일, 댓글, 오픈채팅방 등을 통해 <박목수의 열린견적서>와 무관한 업체가 연락을 취하는 경우가 있습니다. 가격을 파격적으로 제시하고 공사 이후 잠적하는 등 사칭/사기 업체로 인한 피해 사례가 접수되고 있으니 특별한 주의 부탁드립니다.	
	4) 업체가 견적서에 각 공사별 상세한 내역을 제공하는지 확인합니다. 견적이 상세할수록 견적금액의 오차를 줄일 뿐 아니라 업체의 상세 내역 작성 능력은 시공 기술력과도 연관이 큼니다. 또한 상세한 견적은 비전문가인 고객님도 공사 금액에 대한 전체적인 개념을 파악할 수 있게 하여 업체와의 가격 협상 시에 더욱 합리적인 협상을 가능케 하고, 다른 업체와의 비교 견적 시에도 편리합니다.	
	5) 정확한 견적을 위해서 반드시 현장 방문 및 자세한 상담이 필요합니다. 특히 문제가 될 만한 사항이나 특별히 염두에 두고 있는 부분이 있는 경우, 계약 이전에 업체와의 충분한 소통을 거치는 것이 업체와의 분쟁을 예방하는 지름길입니다. 공사가 진행된 상태에서 업체에 공사 수정을 요청하는 경우, 공사 지연 및 추가 비용 발생 등의 이유로 고객님과 업체 간 분쟁이 발생할 수 있습니다. 고객님께서 개별 공사에 대한 요청 사항을 꼼꼼히 확인해서 계약 이전에 업체와 충분한 상담 및 협의를 하시는 것을 추천해 드립니다.	
계약서	1) 계약서는 반드시 최대한 꼼꼼하게 작성합니다. 계약서 포함 내용 : 공사금액 및 지급 방법, 세금계산서/현금영수증 발행 여부, 공사기간, 공사공정표, 공사 상세내역 및 최종 견적서 첨부, 업체 사업자등록증 확인,	

	계약자 당사자 신분증 확인, 하자보증 방법 및 기간, 계약/하자보증증권 발행 여부, 확장행위 허가 등 법규 관련 등	
	2) 공사금액 : 부가세 포함/미포함 여부를 명확하게 명기합니다.	
	3) 공사비 지급 : 많은 금액의 계약금을 한 번에 지급하는 일이 없도록 해야 합니다. 계약금, 중도금, 잔금으로 나누어서 지급한다는 사실을 구체적인 날짜 및 금액과 함께 명기합니다. 공사 업체 측 재료비 선급 등 공사의 원활한 진행을 위해 계약 시 전체 공사비의 10~30% 정도 계약금 지불이 필요합니다. 큰 금액의 공사의 경우, 중도금도 공사 진척도에 따라 여러 번에 나누어서 지급합니다.	
	4) 공사비 이체 통장계좌 : 인테리어 업체가 법인이면 법인 명의(회사명의)의 통장계좌 사본을, 업체가 개인사업자면 해당 사장(사업주)의 통장계좌 사본을 계약서에 첨부하고 계약서에도 사업주의 계좌번호를 명기합니다.	
	5) 세금계산서(또는 현금영수증) 발행 : 부가세(공사금액의 10%)를 아끼기 위해 고객님의 세금계산서(또는 현금영수증)를 발행 받지 않으시고 부가세 별도 금액으로 공사 계약을 하시는 경우가 있습니다. 부가세를 포함한 세금계산서(또는 현금영수증)를 발행 받으셔서, 탈세 없이 합법적으로 공사하실 것을 권장 드립니다. 세금계산서(또는 현금영수증)를 발행 받으시면, 고객이 사업자인 경우는 세금계산서 발행에 따른 비용 처리와 함께 부가세를 환급 받으실 수 있고, 고객이 개인인 경우에는 현금영수증 발행에 따른 연말 소득 공제 및 해당 주택 매도 시 양도소득세 필요경비로 인정받으실 수 있습니다. 양도소득세 필요경비로 인정받는 수선비 : 취득 후 수선 비용 중 개량, 확장, 증설 등 자산의 사용 헛수를 연장하거나 당해 자산의 가치를 증가시키기 위해서 지출한 수선비(예: 상하수도 배관공사, 보일러 등 난방시설 교체, 샷시 설치, 발코니 확장 등) 양도소득세 필요경비로 인정받지 못하는 수선비 : 보일러 수리비용, 싱크대 교체, 주방기구 구입비, 중문/문/고가 상들리에 등 구매비용, 도배/몰딩, 장판/마루 교체 비용, 페인트공사 방수공사, 욕실공사	
	6) 공사기간 : 착공일과 준공일을 명확하게 명기합니다. 이사, 입주관련 민감한 문제가 있으므로 예비공기 며칠 정도는 여유 있게 공기를 확보하는 것이 바람직합니다. ※ 시공자에 의한 책임 사유로 공사 지연 시 지체보상금(보통 지체 일당 공사 금액의 1/1000)을 정합니다.	
	7) 공사공정표 : 구체적인 공사일정에 대한 공정표를 업체에 요구합니다.	
	8) 공사 상세내역 : 계약서에 공사 내용에 대한 상세내역에 있는 최종 견적서 첨부를 요청합니다.	
	9) 업체 확인 : 업체의 사업자등록증 사본을 확인하고 계약서에 첨부 요청합니다. 그리고 업체 계약 당사자의 신분증도 확인하고 계약서에 첨부 요청합니다. 업체 주소 및 업체 전화번호, 담당자 이름과 핸드폰 번호 등도 계약서에 명기합니다.	
	10) 산재보험 확인 : 2018 년 7 월부터 모든 공사에 대해서 산재보험이 가입이 의무화되었습니다. 셀프 인테리어인 경우에는 개인(고객)에게 산재에 대한 책임이 있고, 모든 도급공사에 대해서는 업체에 책임이 있습니다. 업체가 설령 산재보험에	

	가입하지 않았다고 하더라도 그 책임이 발주자(고객)에게 있지 않고, 업체에 있습니다. 그러므로 고객 입장에서 중요한 것은 정확히 도급공사인 것이 증빙되도록 확실히 공사계약서를 작성하는 것입니다.	
	11) 하자 보증 방법 : 하자 보증 방법에 대해서 명확하게 명기합니다.	
	12) 하자 보증 기간 : 하자 보증 기간에 대해서 명확하게 명기합니다.	
	13) 계약이행보증증권 발행 : '계약이행보증증권'은 공사 업체가 공사를 이행하지 않는 경우를 대비하는 보증 장치로, 소비자는 업체에 증권 발행을 요구하실 수 있습니다. 증권 발행은 계약 시에 요청하시면 되며, 증권 발행은 공사 계약 이후 며칠 내 '서울보증보험' 회사에서 발행됩니다. 계약이행보증금률(총 공사금액 대비 이행보증금의 비율)은 초기 계약금만큼 하는 것이 합리적입니다.	
	14) 하자이행보증증권 발행 : '하자이행보증증권'은 공사업체가 하자보수공사를 이행하지 않는 경우를 대비하는 보증 장치로, 소비자는 업체에 증권 발행을 요구하실 수 있습니다. 증권 발행은 계약 시에 요청하시면 되며, 증권 발행은 공사완료 확인서 작성 후 며칠 내 '서울보증보험' 회사에서 발행됩니다. 통상적으로 하자이행보증금률은 총 공사 금액 대비 5% ~ 10% 정도 하는 것이 합리적입니다.	
공사	15) 아파트 관리사무소 공사 신고와 입주인 공사동의서 제출, 공사안내문 부착, 엘리베이터 이용료 등이 필요한 경우 또는 발코니 확장이나 비내력벽/화단 철거 등의 공사는 시/군/구청에 허가가 필요한 경우가 있습니다. 이에 대해서도 업체와 명확한 협의가 미리 되어 있어야 합니다.	
	1) 공사진행 확인 및 공사감리 : 공사공정표에 따라 공사가 진행되는지 직접 매일 육안으로 확인합니다. 상세내역에 있는 품목과 수량 및 색상이 맞게 시공되었는지 확인합니다. 공사 규모가 크거나 공사 진행 상황을 직접 확인하는 것이 어려운 경우에는 건축사 등의 전문가에게 공사감리를 맡기는 것을 권장합니다.	
	2) 공사비 지급: 계약서에 명기된 공사비 지급 일정과 공사공정표에 따라, 공사 진척도를 판단한 뒤, 공사비를 지급합니다. 공사비 지급은 현금이 아닌, 되도록 계약서에 기재된 계좌(법인사업자인 경우는 법인 계좌, 개인사업자인 경우는 업체 사장의 계좌)로 입금합니다. 만약 공사 담당자에게 현금으로 지급한 경우에는 반드시 영수증을 즉시 요청하고, 해당 회사에 전화해서 '공사비 지급'을 확인하는 것이 바람직합니다.	
	3) 공사 추가 및 변경: 공사가 추가 및 변경되는 경우는 공사추가 변경확인서(추가/변경 내용과 비용, 확인 날짜를 기재하고 확인 사인)를 작성 해두시는 것이 업체와의 분쟁을 미리 방지할 수 있습니다.	
	4) 잔금 지급 및 공사비 완납 확인서, 공사완료 확인서 : 공사 완료를 확인했으면, 공사비 잔금을 지급, 공사비 완납 확인서를 업체에 요청, 업체엔 공사완료확인서 사인을 진행합니다.	
하자보수	5) 하자이행보증증권 발행 요청: 소비자가 하자이행보증증권 발행을 요청할 경우, 업체는 공사완료 확인서와 계약서를 가지고 '서울보증보험'에 하자이행 보증증권을 신청합니다.	
	1) 하자가 발생한 경우, 업체에 하자보수를 요구하시기 바랍니다.	
	2) 1)번의 요구에도 업체에서 대응이 없는 경우, <박목수의 열린 견적서> 카페 [편한 A/S 접수] 게시판에서 부담 없이 A/S 를 접수해주시면, 카페 본부에서 고객님의 대신해서	

	해당 열린업체에 A/S 를 요청합니다. 카페 본부는 A/S 요구를 카페 본부에서 공개적으로 접수 받아, 열린업체가 더욱 책임감을 가지고 A/S 를 진행하도록 합니다.	
	3) 하자이행보증증권을 발행 받으신 고객님의 경우, 하자보수 불이행에 대해서 '서울보증보험' 회사에 보험금을 청구하실 수 있습니다.	
	4) 하자에 대한 이해: '공사 하자'는 계약한 공사에 대한 기능상의 흠 또는 결점을 뜻합니다.	
	5) 하자에 대한 예시 - 도배 공사의 예 : 공사 후 결로 현상으로 곰팡이가 발생한 경우, 별도로 결로를 방지하기 위한 공사를 계약하지 않았으면 하자로 인정되지 않습니다. - 샤시 공사의 예 : 공사 후 주변 벽체에 결로 및 누수가 발생한 경우, 주변 벽체에 대한 별도의 단열 공사를 계약하지 않았으면 하자로 인정되지 않습니다. 성능 좋은 샤시를 사용할수록 오히려 샤시 주변 벽체에 결로 현상이 더 쉽게 나타날 수 있습니다. - 화장실 덧댐 공사의 예 : 공사 후 화장실에 누수가 발생한 경우, 별도로 화장실 방수공사를 계약하지 않았으면 하자로 인정되지 않습니다. - 화장실 수전공사의 예 : 수전 이음부 누수는 하자로 인정되나, 바닥 누수는 하자로 인정되지 않습니다.	
	6) 하자이행보증증권 발행의 의미: 3)번 조치에 의해서 '서울보증보험' 회사에 보험금을 요청하셔도 바로 보험금을 받지는 않습니다. '서울보증보험'에서는 공신력 있는 전문가를 대동하여 현장 실사를 통해 공사 하자 여부 및 하자 보수 규모를 판단한 뒤, 하자이행보증금률 범위 내 보험금을 고객님의(피보험자)께 지급합니다. '서울보증보험'은 하자 발생 업체(보험계약자)에게 구상권을 청구하며, 해당 기록으로 인해 해당 업체는 향후 공사에 대한 보증 증권 발행이 제한될 가능성이 높습니다. 또한 카페 본부도 하자 발생 업체에 대한 추가적인 징계 조치를 해 향후 공사에 대한 페널티를 제공합니다.	

B. 공사 진행 시 고객 확인사항

발주자와 시공자 간의 불필요한 오해를 막고, 분쟁을 미연에 방지하기 위해서 아래와 같이 확인합니다.

1. 방수공사 / 단열공사를 하신다면, 다음을 꼭 확인해주세요.

공사 명	공사 부위	확인 여부	공사 명	공사 부위	확인 여부
방수 공사	내욕실		단열 공사 (결로 방지용)	천정	
	외욕실			외벽	
	베란다 내부			바닥	
	베란다 외부 창틀				
	옥상				
	외벽				

※ 본 공사 계약과 직접적인 관계없이 발생한 누수, 결로, 곰팡이는 공사 하자라고 할 수 없습니다. 이를 막기 위해서는 별도의 전문적인 방수공사와 단열공사가 필요합니다.

2. 타일공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

공사 부위	공사 방법	확인 여부
내욕실	기존 타일에 덧붙임 시공	
	기존 타일 철거 후 시공	
외욕실	기존 타일에 덧붙임 시공	
	기존 타일 철거 후 시공	
	기존 타일에 덧붙임 시공	
	기존 타일 철거 후 시공	

항목	확인사항	확인 여부
타일공사	1) 덧붙임 시공을 하는 경우에는 별도의 방수공사를 하지 않고 기존 타일에 새 타일을 붙여서 시공합니다. 이 경우에는 기존 방수층의 하자로 인한 누수는 하자가 아닙니다.	
	2) 기존 타일을 철거한 후 시공하는 경우에는 기존 타일을 제거하고 추가적인 방수공사를 실시합니다.	
	3) 타일 시공은 타일 제품 자체 오차(최대 2mm)와 시공 오차로 인해서, 타일 높낮이와 줄눈 간격의 차이는 3mm 이내의 허용오차가 발생할 수 있습니다.	
	4) 타일 줄눈의 간격은 2mm~6mm 범위 내로 하되, 외기온도에 영향을 받는 타일의 경우(베란다 포함)은 6mm 이상으로 할 수 있습니다.	
	5) 폴리싱 타일 또는 포세린 타일, PVC 데코 타일은 주로 상업공간에 많이 사용됩니다. 해당 타일에 대한 장단점에 대해서 충분한 설명을 들었습니다.	

3. 도배공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
도배공사	1) 기존 벽지 제거에 대한 별도의 협의사항이 없는 경우에는, 기존 벽지가 종이벽지인 경우에는 들뜬 부분만 제거하고, 실크벽지는 완전히 제거합니다.	
	2) 실크벽지로 공사를 하는 경우에는 띄움 시공을 하기 때문에 중앙 부분이 들뜨는 현상이 발생할 수 있습니다.	
	3) 기존 벽과 천정의 마감이 거친 경우에는 별도의 추가적인 마감공사를 하지 않는 이상, 시공 이후에도 마감이 거칠 수 있습니다.	

4. 싱크대공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
싱크대공사	1) 싱크대 작업대의 상판 높이는 (고객님 키의 $1/2 + 5\text{cm}$)가 적정 높이로, 주로 (85~90) cm 로 시공되며 시공 설치 후에는 높이 변경이 불가능합니다. 고객의 요청으로 싱크대 높이가 정해진 경우라 하더라도 바닥 수평의 오차로 인하여, 2cm 이내의 허용오차가 발생할 수 있습니다.	
	2) 싱크대 후드 용량에 관하여 설명을 들었습니다.	

5. 확장공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
확장공사	1) 결로 방지를 위한 단열 시공 방법에 관하여 충분한 설명을 들었습니다.	

6. 목공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
목공사	1) 마감재(원목, 필름 입힌 몰딩이나 판재, 기타)를 핀타카로 고정하는 경우 핀타카 자국이 발생할 수 있습니다.	

7. 시트공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
시트공사	1) 시트 접착부의 마감 상태에 따라 시공 이후에도 만족스러운 마감이 안될 수도 있습니다. 특히 무지시트의 경우, 마감 상태에 민감합니다.	
	2) 유광시트나 무지시트는 약한 굽힘에도 스크래치가 보일 수 있기 때문에 시공 과정에서 미세한 스크래치가 발생할 수 있으며, 사용 시에도 주의하셔야 합니다.	

8. 도장공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
도장공사	1) 목문, 철문, 물딩, 가구 등에 현장 페인트 도색 시, 현장 여건으로 인하여 가장자리 부분의 마감이 다소 거칠게 나올 수 있습니다.	

9. 미장공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
미장공사	1) 모르타르 들뜸 현상은 하자로 보고, 들뜬 부분을 재시공합니다.	
	2) 3mm 이하 크랙(Crack)은 모르타르 양생과정에서 흔히 발생할 수 현상으로 하자로 보지 않습니다.	
	3) 3mm 초과된 크랙에 대해서는 하자로 보고, 크랙 부분을 실리콘 코킹으로 마감 처리하는 방식으로 하자 보수할 수 있습니다.	

10. 바닥 에폭시 공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
바닥 에폭시 공사	1) 노출 콘크리트 바닥에 투명 에폭시 공사를 하신다면, 오래된 건물인 경우에는 1 층 바닥에서는 습기로 인한 하자가 발생할 우려가 있습니다. 이에 대한 충분한 검토 이후에 공사 진행하시기 바랍니다.	

11. 폴딩도어 공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
폴딩도어 공사	1) 폴딩도어는 상업공간에 많이 사용됩니다. 주거공간에 사용할 경우의 장단점에 대해서 충분한 설명을 들었습니다.	

12. 천연재료로 공사 진행 시, 다음을 꼭 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
천연재료 사용 공사	1) 천연재료(원목, 천연대리석 등)를 사용한 자재의 경우, 품질(색상, 무늬, 강도 등)의 균일성을 보장할 수 없으며, 사용 시의 온도와 습도의 변화에 따라 균열, 변형이 나타날 수 있습니다.	
	2) 천연대리석의 경우, 원자재가 갖는 미세한 균열이 있을 수 있습니다.	

13. 인허가 관련 내용을 확인해주세요.

항목	확인사항	확인 여부
인허가 관련	1) <계약 일반 조건> 제 15 조 1 항과 관련된 본 공사에 필요한 인허가, 민원, 규제에 대해서 충분히 들었습니다.	

확인자 (고객) :

(인)

C. 인테리어 공사를 위한 체크리스트

진행과정	항목	확인사항	확인 여부
계약 시	계약서/공사금액	1) 계약서에 공사계약금액 및 공사대금 지급방법을 명확하게 작성했습니다.	
	계약서/계약금	2) 계약서에 계약금이 너무 많이 지급되지 않도록 작성했습니다. (계약금 20%를 넘지 않는 것을 권장)	
	계약서/부가세	3) 계약서에 공사금액 부가세포함/미포함 여부를 명확하게 작성했습니다.	
	계약서/하자보증	4) 계약서에 하자보증 방법 및 그 기간을 명기했습니다.	
	계약서/보증보험	5) 계약/하자이행보증증권 발행을 요청한 경우, 계약서에 관련 내용을 명기했습니다.	
	계약서/공사기간	6) 계약서에 착공일과 준공일과 함께 공사기간을 명기했습니다.	
	계약서/지체보상	7) 계약서에 시공사 귀책사유로 인한 공사지연 시에 따른 지체보상금을 명기했습니다.	
	계약서/영수증	8) 계약서에 현금영수증/세금계산서 발행여부를 명기했습니다.	
	계약서/첨부자료	9) 계약서에 최종견적서, 상세내역서, 고객확인사항, 공사공정표를 첨부했습니다.	
	계약서/날인	10) 계약서와 각종 첨부자료에 모두 쌍방 날인을 했고, 발주자와 시공자가 각각 한 부씩 보관하고 있습니다.	
	계약서/특약사항	11) 표준계약서 이외에 협의된 사항을 계약서에 특약사항으로 작성했습니다.	
	견적서/자재실명	12) 계약서에 첨부된 견적서에 자재명과 그 수량이 명기되어 있습니다.	
	업체 신원 확인	13) 계약 시에 업체 사업자등록증과 신분증을 확인했습니다.	
	확장행위허가	14) 확장공사의 경우, 행위허가 절차 관련 상담 및 협의를 진행했습니다.	
공사진행 시	공정표 수령	1) 구체적인 공사일정에 대한 공사공정표를 받았습니다.	
	주택공사 감리	2) 주택공사의 경우, 전문가에게 공사감리를 맡기는 것을 권장합니다. (월 약 300 만원 비용 예상)	
	직접 공사감독	3) 전문 감리를 맡기지 않을 경우, 소비자가 직접 공사를 감독하여야 합니다.	
	공사진행 확인	4) 공정표에 따라 각 공정별로 공사가 진행되는지 확인했습니다.	
		5) 특히 설비, 방수, 단열, 전기 부분은 반드시 직접 확인하셔야 합니다.	
	자재확인	6) 견적서 및 상세내역서에 있는 자재품목, 수량, 색상을 확인했습니다.	
	기성대금지급	7) 공정표에 따른 공사 기성 여부를 확인 후, 공사금액을 지급합니다.	

D. 박목수의 열린 A/S 안내: <http://cafe.naver.com/pcarpenter/192668>

1. 카페를 통한 A/S 접수

[편한 A/S 접수] 게시판을 통해 부담 없이 카페 본부에 직접 A/S 접수가 가능합니다. 카페 본부는 고객님의 대신해서 공사 받으신 열린업체에 A/S 를 요청해드립니다. A/S 요청을 카페 본부에서 공개적으로 접수 받아, 열린업체가 더욱 책임감을 가지고 A/S 를 진행하도록 합니다.

2. 업체와의 A/S 분쟁 시 카페본부 차원에서 해결 노력

열린업체와 A/S 분쟁이 생긴 경우, 카페 본부에서 직접 해당 열린업체와 전화 통화를 진행해 분쟁이 신속하고 원만하게 해결될 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다.

3. A/S 공동보증 안내 : <https://cafe.naver.com/pcarpenter/181025>

4. 계약 및 하자 이행보증증권 발행 안내 : <http://cafe.naver.com/pcarpenter/33845>

5. A/S 접수 시 유의사항

고객님(소비자)께서는 공사 계약 후 3 일 이내에 반드시 <박목수의 열린견적서> 카페 본부에 [계약 결과]를 접수해 주셔야 [박목수의 열린 A/S]를 이용하실 수 있습니다.

계약결과 접수하기: <https://goo.gl/forms/YACCna3dmillzhyE2>